

**PRZYKŁADOWY PRZEDMIAR ROBÓT****Remont chodnika przy ul. Artylerzystów w Koszalinie  
(prawa strona od ul. Obrońców Tobruku do ul. Westerplatte)**

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena Jednostk.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,25		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	119,6		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (chodnik) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	9		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (zjazdu) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	136,5		
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2	524,85		
6	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm	m2	16,67		
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	143		
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	51,5		
9	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	11,67		
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m	433,05		
11	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	75		
12	D-01.02.04	Załadowanie gruzu wraz z wywozem - miejsce wywozu zapewnia Wykonawca	m3	82,204		
13	D-04.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku - korytowanie - miejsce wywozu zapewnia Wykonawca	m3	383,291		
<b>2</b>	<b>Podbudowy</b>					
14	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	863,5		
15	D-04.02.01/01	Ręczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm	m2	863,5		
16	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C 50/30 grubości po zagęszczeniu 15 cm (chodniki)	m2	574		
17	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C 50/30 grubości po zagęszczeniu 22 cm (zjazdy)	m2	289,5		
<b>3</b>	<b>Nawierzchnie</b>					

18	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki)	m2	574		
19	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy)	m2	289,5		
<b>4</b>	<b>Elementy ulic</b>					
20	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ławy betonowe w gruncie kat. III-IV	m2	200,456		
21	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki i obrzeża z oporem	m3	35,935		
22	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	31,75		
23	D - 08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	143		
24	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 (najazdowe) cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	17,5		
25	D-08.01.01b	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm ustawiane na ławie betonowej	m	94,15		
26	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawiane na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	368		
27		Wypełnienie szczelin masą zalewową między krawężnikiem a nawierzchnią drogową (31,75+143+17,5)	m	192,25		
<b>5.</b>	<b>Zieleń</b>					
28	D-09.01.01	Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm ręcznie z przerzutem na terenie płaskim	m3	49,59		
29	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	495,9		
30	D-09.01.01	Mechaniczna pielęgnacja trawników	m2	495,9		
<b>6.</b>	<b>Roboty towarzyszące</b>					
31	D-01.04.00	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	18		
32	D-01.04.00	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	7		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>						