

FORMULARZ 2.1**Dostawa i montaż wiat przystankowych na przystankach autobusowych w Koszalinie - dostawy i roboty**

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Roboty rozbiórkowe i demontażowe					
Roboty przygotowawcze					
1.	Demontaż istniejących wiat przystankowych 1 modułowych z wywozem na odl. do 7 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	1		
2.	Demontaż istniejących wiat przystankowych 2 modułowych z wywozem na odl. do 7 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	5		
3.	Demontaż istniejących wiat przystankowych 3 modułowych z wywozem na odl. do 7 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	2		
4.	Demontaż istniejących wiat przystankowych 4 modułowych z wywozem na odl. do 7 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	2		
5.	Demontaż istniejącego słupka przystankowego i ławki z wywozem na odl. do 7 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	1		
6.	Rozbiórka istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych, kostki betonowej itp. (przyjęto grubość do 8 cm wraz z podsypką cementowo-piaskową o wym. około 8 m x 3 m x 11 miejsc)	m2	264		
7.	Rozbiórka fundamentów betonowych o wym. (przyjęto około 0,3 m x 0,8 m x 0,3 m x 8 fundamentów x 11 wiat, wraz z robotami ziemnymi)	m3	6,34		
8.	Wywóz gruzu z kosztem utylizacji. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca (przyjęto około 264 m2 x 0,08 m + 0,3 m x 0,8 m x 0,3 m x 8 fundamentów x 11 wiat	m3	27,46		
Roboty budowlane - montażowe					
9.	Wykonanie fundamentów o wymiarach 0,8 m x 0,3 m x 0,3 m x 72 fundamenty z betonu klasy C 12/15	m3	5,18		
10.	Przygotowanie, dostawa, montaż konstrukcji wiat przystankowych Typ 1 - ściana wąska	szt.	2		
11.	Przygotowanie, dostawa, montaż konstrukcji wiat przystankowych Typ 2 - ściana szeroka	szt.	9		
12.	Dostawa 1 gabloty reklamowej przeznaczonej do przyszłościowego montażu do wiaty przystankowej Typ 2	szt.	1		
13.	Oznakowanie tymczasowe przystanków na czas prowadzenia robót znakiem D-15	szt.	9		

14.	Dostawa i montaż koszy na śmieci - wolnostojących	szt.	14		
15.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm prostokątnej koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	264		
RAZEM NETTO:					
PODATEK VAT 23%					
RAZEM BRUTTO:					