

Zmodyfikowana tabela robót rozbiórkowych

1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości do 4,5cm	m2	744
2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości do 6,5cm	m2	1134
3	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości do 13,5cm	m2	688
4	Rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12cm	m2	16,4
5	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	207,2
6	Rozbieranie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2	m2	102,4
7	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 15 cm o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	255,8
8	Rozbiórka kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 5 cm - analogia	m2	117,7
9	Rozbiórka płyt drogowych betonowych sześciokątnych 15cm	m2	673,7
10	Rozebranie podbudowy z żużlu o grubości 18,5cm	m2	1873,1
11	Rozebranie podbudowy z żużlu o grubości 31,5cm	m2	1143
12	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm , na podsypce cementowo - piaskowej	m	566,2
13	Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25 cm , na podsypce cementowo - piaskowej	m	59,9
14	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	226,7
15	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	43,827