

Formularz 2.2

Remont ul. Komunalnej w Koszalinie wraz z budową kanalizacji deszczowej. -branża wodno-kanalizacyjna

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	SST-S01	1. KANALIZACJA DESZCZOWA				
	SST-S01	1.1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
	SST-S01	1.1.1. ROBOTY ZIEMNE				
1	SST-S01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km	0,17		
2	SST-S01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z kosztami składowania. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca.	m3	369,32		
3	SST-S01	Wymiana gruntu na G1 z dowozem i kosztami zakupu, zasypaniem i zagęszczeniem nasypów gruntem kategorii II.	m3	247,42		
	SST-S01	1.1.2. ROBOTY MONTAŻOWE				
4	SST-S01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm	m3	19,09		
5	SST-S01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury	m3	102,81		
6	SST-S01	Kanały z rur betonowych o średnicy 300mm łączonych na uszczelkę gumową	m	166,00		
7	SST-S01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m	studnię	5		
8	SST-S01	Połączenia siodłowe dn300/160	szt	1		
9	SST-S01	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach betonowych - wykucie otworu w istniejących studniach	kpl	2		
10	SST-S01	Inspekcja video po wykonaniu robót	m	166,00		
11	SST-S01	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm	m	166,00		
	SST-S01	1.2. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
	SST-S01	1.2.1. ROBOTY ZIEMNE				
12	SST-S01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,09		
13	SST-S01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III	m3	136,60		
14	SST-S01	Wymiana gruntu na G1 z dowozem i kosztami zakupu, zasypaniem i zagęszczeniem nasypów gruntem kategorii II.	m3	80,91		
	SST-S01	1.1.2. ROBOTY MONTAŻOWE				
15	SST-S01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm	m3	9,26		
16	SST-S01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury	m3	39,76		
17	SST-S01	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk	m	92,60		
18	SST-S01	Studzienki kanalizacyjne PVC o średnicy 400mm	szt	1		
19	SST-S01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	20		
20	SST-S01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - zaślepka	szt	1		
21	SST-S01	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach betonowych - wykucie otworu w istniejących studniach	kpl	7		
22	SST-S01	Inspekcja video po wykonaniu robót	m	92,60		
23	SST-S01	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 150mm z betonu żwirowego uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową, demontaż wpustu z wywozem na bazę MWiK Koszalin wraz z kosztami utylizacji.	m	8,50		
					Razem netto:	